



寶昇工程(香港)有限公司
Po Sing Engineering (HK) Limited

新界粉嶺華明路22號雍盛商場地下13號鋪

電話: (852) 3791-2063 / (852) 3791-2093 | 傳真: (852) 3791-2073 | 電郵: posing112@gmail.com

裝修工程報價單								
客戶地址:	油塘親海駅2B座32E				報價編號:	YT2B32E-001		
聯絡人:	任小姐				項目名稱:	住宅單位裝修工程		
聯絡電話:					報價日期:	2026年02月12日		
序號	工程類別	工程項目	規格/描述	數量	單位	單價(港元)	金額(港元)	備註
1	清拆及保護工程	全屋裝修保護工程	全屋地板、門窗、固定家具MDF纖維板保護；升降機口、窗台雲石、大門中空板專業保護	1	項	18000	18000	
2	清拆及保護工程	玄關左側士多房牆體拆除	拆除原有磚牆及木門，清理廢料，確保施工現場安全	1	項	↑	↑	
3	清拆及保護工程	睡房2間隔拆除	拆除睡房2原有木門及三邊磚牆間隔，平整牆面	1	項	↑	↑	
4	泥水工程	新砌衣櫃間隔牆	採用標準磚料，新砌磚牆間隔予新造衣櫃及多功能家政收納櫃	1	項	28900	28900	包雙面批盪,磚料、水泥等材料
5	泥水工程	玄關位置新砌磚牆	玄關區域新砌磚牆	1	項	↑	↑	
6	泥水工程	睡房1	拆除原有門口左右牆身及木門，新砌磚牆及安裝透光玻璃牆身	1	項	17000	17000	包雙面批盪,磚料、水泥等材料
7	泥水工程	地板修補工程	修補拆除間隔後受影響之地板，匹配原有顏色及材質相近之材料	1	項	12000	12000	不包括物料,物料由客戶提供
8	電力工程	床頭矮牆屏風位置改造	主人房床頭矮牆屏風位置及書桌位置電路延伸，新增插座	1	項	8000	8000	配電符合香港電力條例
9	電力工程	主人房電路延伸	主人房書桌位置電路延伸，新增插座	1	項	↑	↑	包含線槽開鑿及泥水修復
10	電力工程	客廳電路改造	客廳區域新開線路坑位，延伸至裝飾邊櫃位置，新增電源點	1	項	↑	↑	註:如需額外改電制位,每一個位收費1100HKD,雙位插座及冷氣燈曲1650HKD
11	木工工程	新造房門安裝	新造睡房1木門1套，包含門框、封口線、門鎖安裝	1	套	6000	6000	
11	木工工程	新造房門安裝	新造主人房木門1套，包含門框、封口線、門鎖安裝	1	套	8000	8000	
12	定制家具工程	玄關開放式鞋櫃	定制開放式鞋櫃，尺寸：1米×3呎×350mm	1	個	4500	4500	
13	定制家具工程	玄關次淨衣櫃	定制次淨衣櫃，尺寸：3呎×8呎×650mm	1	個	7000	7000	
14	定制家具工程	玄關全身強化鏡	定制全身鏡，尺寸：約1.5-1.8米×300-500mm（強化鏡面）	1	幅	4500	4500	
15	定制家具工程	玄關牆面洞洞板	牆面洞洞板並負責安裝，用於收納及裝飾	1	幅	400	400	不包括訂購洞洞板
16	定制家具工程	睡房1窗台矮櫃	定制次臥室窗台矮櫃，尺寸：1米×7呎	1	個	8000	8000	
17	定制家具工程	睡房1塌塌米床台	定制次臥室塌塌米式床台，尺寸：1.8米×7呎	1	個	19000	19000	
18	定制家具工程	睡房1收納櫃	定制收納櫃，尺寸：350mm×8呎	1	個	8000	8000	
19	定制家具工程	睡房1凹牆挂衣櫃	定制凹牆挂衣櫃，尺寸：500mm×8呎	1	個	6000	6000	
20	定制家具工程	飯廳咖啡矮櫃	定制咖啡矮櫃連石英石台面，尺寸：12呎	1	個	12000	12000	
21	定制家具工程	多功能家政收納櫃	定制多功能家政收納櫃，尺寸：5呎×8呎	1	個	13000	13000	
22	定制家具工程	飯廳雙門衣櫃	定制雙門衣櫃，尺寸：4呎×8呎	1	個	10000	10000	
23	定制家具工程	主人房金屬衣櫃	定制主人房金屬衣櫃，尺寸：8呎×8呎	1	個	15000	15000	
24	定制家具工程	主人房木質衣櫃	定制主人房木質衣櫃，尺寸：6呎×8呎	1	個	13800	13800	
25	定制家具工程	主人房書櫃/展示櫃	定制書櫃/展示櫃，尺寸：6呎×8呎×300mm	1	個	12000	12000	透明玻璃門設計
26	定制家具工程	主人房梳妝台	定制主人房梳妝台連椅子，尺寸：4呎X5呎	1	套	8000	8000	包含梳妝鏡
27	定制家具工程	主人房五尺床	定制主人房五尺床，尺寸：2米	1	張	12500	12500	
27	定制家具工程	主人房床頭矮屏風	定制主人房床頭矮屏風1.5米X1米	1	幅	5000	5000	
28	油漆工程	首次批灰油漆	新造磚牆位置批灰，刷日本立邦5合1乳膠漆	/	/	/	8000	環保無甲醛油漆
29	油漆工程	全屋二次油漆修補	全屋裝修完成後二次油漆，處理施工痕跡，確保漆面均勻	/	/	/	38000	與首次油漆同品牌
30	其他工程	抽濕機安裝配套	抽濕機位置開孔至衛生間，新造抽濕機去水喉接駁	1	套	3800	3800	確保排水暢通
31	其他工程	完工清潔服務	全屋裝修完工後專業清潔，包括灰塵清理、垃圾運走	1	項	3500	3500	
32	優惠方案	設計圖	設計費用減免	1	項	-6500	-6500	
33	優惠方案	完工清潔服務	全屋裝修完工後專業清潔，包括灰塵清理、垃圾運走	1	項	-3500	-3500	
						工程總金額（港幣）：		299900
								含人工及材料

報價備註	
1. 本報價有效期為30天，自報價日期起計。	
2. 報價包含人工、材料、運輸、垃圾清理等費用，不含客戶自購主材。	
3. 施工工期約為90天，具體視現場施工情況調整。	
4. 付款方式：訂金40%，工程進行至完成砌牆及首次批灰油漆項目後支付40%，完工驗收後支付20%。	
5. 如客戶需要變更工程內容，需簽訂工程變更單，費用另計。	
6. 可選項目:安裝燈具(\$600/每一盞)	
7. 可選項目:主人房淨衣櫃訂做[3X8呎] (\$6800)	
8. 設計圖未必完全準確無誤,可能會視施工環境作出調整, 如有改動需雙方協調	
9. 定制家具:確認方案後起訂做時間需時約20至30天,視乎工廠進度	
客戶確認簽署：	公司簽署及蓋印：
客戶名稱：任思穎	公司名稱：寶昇工程(香港)有限公司
簽署日期：____年____月____日	簽署日期：2026年2月12日

